


San Salvador de Jujuy, 8 de Septiembre 2017

COMPULSA DE PRECIOS EXPTE. N°0600-882/2017


DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT – INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y RED CLOACAL – LOCALIDAD SUSQUES – DPTO. SUSQUES – PROV. DE JUJUY

**Punto 1: PTLC – Planta de tratamiento de líquidos cloacales: Cuáles son las medidas y características de la cámara de bombeo. Se debe cotizar equipo de bombeo? (bombas y tableros)**

El sistema de Conducción de Líquidos Cloacales es por Gravedad, está reflejado por Plano Planta Líquidos Cloacales y en la Memoria Descriptiva, respectando la Cota Proyecto del Cruce, esto es 3.598,000.



**FIG. 7: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CRUCE S/ RIO DE LA CAÑERIA NEXO PEAD 250 mm  
(Desde el Pueblo Susques hacia la PTLC)**



PARAMETROS	LAGUNAS	
	ANAEROBICA	FACULTATIVA
Latitud	23° 23' 58,20" S	23° 33' 55,19" S
Longitud	66° 21' 35,27" O	66° 21' 31,71" O

**FIG. 8: UBICACION GEOGRAFICA DE LAS LAGUNAS**

**Punto 2: PTLC. Planta de tratamiento de líquidos cloacales: Cuáles son las medidas y/o características del terraplenamiento a considerar?**

Se Adjunta Plano N° 1 donde se reflejadas medidas de las Lagunas.

Las medidas del Terraplenamiento están reflejadas en Plano N° 1.

**Punto 3: PTLC. Planta de tratamiento de líquidos cloacales: Cuáles son las medidas y/o características de la cámara “chicana de cloración”?**

En el Plano N° 1 se reflejan las medidas de Chicana de Cloración.



**Punto 4: Nexo colector cloacal: cuál es el diámetro de la cañería correcto? En planilla nomencladora figura 250 mm mientras que en el plano figura 200 mm.**

Las medidas del Caño Colector están reflejadas en el Plano de detalle del Cruce y la Cañería es de 250 mm.

**Punto 5: Construcción de cámaras: en planilla figuran cámara 1, cámara 2 y cámara 4. En planos hay 6 tipos de cámaras. Podrían ampliar información.**

En el Plano N° 2 están reflejadas el tipo de Cámara de Ingreso (cant. 5) , y Salida de la Cámara (cant.6).

En todo de acuerdo de la planilla Nomencladora y la Memoria Descriptiva de la Obra.

**Punto 6: Planilla nomencladora de CONSTRUCCIÓN CASILLA PARA CONTROL.**

Se adjunta planilla Nomencladora, con los ítemes correspondientes a la CONSTRUCCIÓN DE LA CASILLA PARA CONTROL. Ver ANEXO I.

**Punto 7: Planilla nomencladora de CERCO PERIMETRAL.**

Se adjunta planilla Nomencladora, con los ítemes correspondientes a la construcción del CERCO PERIMETRAL. Ver ANEXO II.