

ANEXO I: CONSTRUCCION CASILLA PARA CONTROL
ITEM 36 CONSTRUCCION CASILLA PARA CONTROL

PLANILLA NOMENCLADORA

Item	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMP.		PRESUPUESTO		
		U	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro
1	MOVIMIENTOS DE TIERRAS					
1.1	Excavación para cimiento	m3	0,32			
1.2	Excavación para Endadenado Inferior	m3	0,84			
2	HORMIGON					
2.1	Hormigon para fundacion	m3	0,096			
2.2	Endenado inferior de H°A°	m3	0,560			
2.3	Viga encadenado superior H°A°	m3	0,560			
2.4	Columnas 20 x 20 de H°A°	m3	0,472			
2.5	Piso de H° S	m3	1,200			
3	MAMPOSTERIAS					
3.1	Muro de bloques esp. 0,20 m.	m3	8,26			
4	AISLACIONES					
4.1	Capa aisladora horizontal de mortero cementicio	m2	0,80			
5	REVOQUES					
5.1	Interior grueso y fino a la cal fratazado al fieltro aplicado	m2	47,20			
5.2	Exterior impermeable grueso y fino	m2	47,20			
6	CONTRAPISO Y PISO					
6.1	Contrapiso de Cemento Alisado exterior	m2	1,44			
7	CUBIERTA					
7.1	Cubierta de Chapa ondulada	m2	12,80			
8	CARPINTERIA					
	Provisión y colocación de carpinterías según plano, incluye herrajes, vidrios y cerraduras.					
8.1	Puerta Tipo P2 Standart Tipo placa P80	U	1,00			
8.2	Ventiluz 0,40x0,20	U	1,00			

CONSTRUCCION CASILLA DE TABLEROS Y CLORACION
PLANILLA NOMENCLADORA

Item	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMP.		PRESUPUESTO		
		U	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro
9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
9.1	Deberán proveerse y colocarse cañerías, accesorios, cableado, llaves, tapas, tomacorrientes, cajas, tableros, protecciones, pilar de acometida completo, puestas a tierra, protecciones mecánicas de cañerías exteriores, portalámparas, focos, etc.	Gl.	1,00	2.000,00		