

PLANILLA NOMENCLADORA

OBRA: DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO INTEGRAL MEJORAMIENTO DEL HABITAT LOCALIDAD DE SUSQUES

Valores monetarios unitarios expresados en Pesos, incluye IVA e I.B. -AGOSTO 2016

Nº	Descripción	U	Cant.
C	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES		
I	NEXO COLECTOR CLOACAL		
12	EXCAVACIÓN a máquina en cualquier clase de terreno y profundidad, incluido nivelación, replanteo, perfilado, relleno, apisonado y desparramo de sobrante hacia PTLC	m3	960,00
13	PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocación de membrana geotextil no tejida 38KN	m2	600,00
14	Protección de Cañerías, mediante colocación de gaviones de 3 x 0,5 x 1 en ambos costado de la cañería, colocación de Colchetas, 6x0,3x0,5 abajo y arriba caño provisión y colocación de Piedra tanto relleno de Gaviones, colocación de caño camisa, incluye y colocación de piedra	m3	370,50
15	PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocación de		
	a) Caño Camisa F. F. 300 mm	m	300,00
	b) cañerías PEAD diám. 250 mm reforzada y aprobada	m	300,00
16	CONSTRUCCIÓN integral boca de registro para una profundidad de hasta 1,4 m, incluye tapa de HºDº	Nº	2,00
II	LIMPIEZA DEL PREDIO Y CONSTRUCCION LAGUNAS		
17	EXCAVACIÓN para fondo y mejoras de taludes en laguna, nivelación a cota de proyecto Incluye Carga, transporte y descarga	m3	16.380,00
18	CONSTRUCCIÓN, Terraplen Compactado para Laguna Anaeróbica (1 Unid.) Laguna Facultativa (1 Unid.)	m3	5.863,80
19	Provisión y Colocación geomembrana de alta densidad 800 micrones incluye la unión por sistema de por temofusión	m2	9.900,00
20	PROVISIÓN. Transporte y colocación material cohesivo para taludes y pisos de lagunas, Incluye Compactación especial según proctor . DMT= 10Km. Lagunas Facultativas	m3	1.759,14
II	CANERIAS DE INTERCONEXION		
21	EXCAVACIÓN a máquina en cualquier clase de terreno y profundidad, incluido nivelación, replanteo, perfilado, relleno, apisonado y desparramo de sobrante.	m3	1.759,14
22	RETIRO material sobrante excavación. Incluye Carga, Transporte y Descarga	m3	19,20
23	PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocación de arido seleccionado para asiento de cañería.	m3	3,84
24	PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocación de Cañerías PVC diám. 250 mm aprobadas con Norma IRAM O ISO	m	30,00
III	CONSTRUCCION CAMARAS		
25	Construcción integral de Cámara de Ingreso Principal (según Plano Detalle Camara 1)	Nº	1,00
26	Construcción integral de Camaras de Ingreso a laguna- incluye base para descarga en laguna (S/Plano Detalle Camara 2)	Nº	5,00
27	Construcción integral de Cámaras de Salidas - incluye base (Según detalle Plano Camara 4)	Nº	6,00
28	Construcción integral de Camara de Salida Principal a Desague, incluye camara Chicana de cloacion (Según detalle plano Nº 1)	GI	1,00
29	Desagues líquidos final del tratamiento	GI	1,00